

令和7年度

工事番号 つ広連か第1号

調整 令和7年5月

予定価格（消費税及び地方消費税含む）

一金5,148,000円也

工事名 高圧受電盤継電機器等交換工事

縦覧設計書

つがる西北五広域連合 かなぎ病院

番号	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	
A	高圧受電盤継電器他交換工事						
6	高圧ケーブル交換						
	電線(撤去)	6.6KV CVT 38sq 管内	m	7			
	〃 (撤去)	6.6KV CV 38sq-3C 管内	m	24			
	〃 (撤去)	6.6KV CV 22sq-3C 管内	m	17			
	電線	6.6KV CVT 38sq 管内	m	7			
	〃	6.6KV CV 38sq-3C 管内	m	24			
	〃	6.6KV CV 22sq-3C 管内	m	17			
	端末処理材	6.6KV CVT 38sq 屋内	箇所	2			
	〃	6.6KV CV 38sq-3C 屋内	〃	2			
	〃	6.6KV CV 22sq-3C 屋内	〃	4			
	計						
A	高圧受電盤継電器他交換工事						
7	竣工調査						
	継電器リレー試験	過電流継電器、不足電圧継電器 地絡過電圧継電器 計7か所	式	1			
	耐圧試験	耐圧試験 計5箇所	式	1			
	試験結果報告書		式	1			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	
B	院内全停電時仮設電源供給工事						
2	電灯仮設電源						
	電線管	PF36 1重管	m	10			
	電線	CVT22sq-3C 管路	m	12			
	〃	CVT14sq-3C ころがし	m	30			
	電線	DLDV22sq-3C 一径間 30m	式	1			
	仮設プラボックス	屋根付き W500×H400×D180相当	面	1			
	電力量計器箱 (電力貸与品)	1φ3W 120A用	面	1			
	電力量計 (電力貸与品)	1φ3W 120A	個	1			
	漏電遮断器	3P100A 100mA 0.1Sec 中欠付	台	1			
	配線用遮断器	3P50A	台	3			
	〃	3P30A	台	1			
	電力申請費	臨時電灯C 20KVA契約	式	1			
	電力受託検査料		式	1			
	仮設電力料金	従量C 10KV基本料金+電気ご使用料	式	1			
	計						

番号	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	
B	院内全停電時仮設電源供給工事						
3	動力仮設電源						
	電線	CVT22sq-3C サドル止め	m	15			
	〃	CVT14sq-3C ころがし	m	20			
	仮設プラボックス	屋根付き W500×H400×D180相当	面	1			
	配線用遮断器	3P100A	台	1			
	〃	3P50A	台	3			
	〃	3P30A	台	1			
	計						
B	院内全停電時仮設電源供給工事						
4	事前調査費						
	電源調査	配電盤 幹線照合、負荷照合	式	1			
	計						